

**IZVEDENE SANITARNE DEPONIJE**

Br.	Naziv projekta i lokacija	Vrijednost ugovora u KM	Vrijednost ugovora u EUR	Vrijeme trajanja ugovora	Naziv i adresa klijenta i kontakt osobe, sa telefonom	Vrsta i opis izvedenih radova	Glavni izvođač (G) Podizvođač (P)
1	2	3	3	4	5	6	7
1.	Sanacija postojeće deponije Obodina i izgradnja sanitarne deponije Obodina u opštini Trebinje	2,455,973.73	1,255,719.43	Mart - Septembar 2008	Evropska unija Delegacija Evropske Komisije za BiH Sarajevo Jasmina Hadžimešić +387 33 666 044	<p>Projektom je obuhvaćena sanacija i zatvaranje postojećeg smetlišta i izgradnja sanitarne deponije koja u potpunosti zadovoljava sigurnosne komponente navedene u zakonskim propisima i standardima Evropske Unije.</p> <p>Radovi na sanaciji smetlišta obuhvataju ravnjanje i nabijanje otpada i zatvaranje sa gornjim zaptivnim izolacionim sistemom (mineralni sloj (bentonitni tepih), geomembrana (sintetička folija-visokokvalitetni polietilen visoke gustoće HDPE folija), drenažno platno, geomreža, a zatim rekultivirajući sloj u debljini minimalno 100cm i vegetacioni sloj.</p> <p>Na novoj sanitarnoj deponiji donji bazični multibarijerni sistem se izvodi kombinovanim sistemom brtvljenja. Sastoji se od mineralnog brtvenog sloja (bentonitski glineni tepih debljine 75cm), geomembrane PEHD folija, geotekstil, drenažni sloj šljunka minimalno 35cm. Deponovanje otpada se vrši u slojevima 2m-2,5m. Cijeli prostor dna se dijeli na nekoliko kaseti, tako da se deponovanje smeća vrši po kasetnom modelu.</p>	G
2.	Izgradnja sanitarne deponije Lovanja	2,327,292.77	1,189,925.90	Avgust 2003 - Juni 2004	JP Crnogorsko primorje Petar Livković, Projekt Manager +382 86 451 460	Projektovanje, izgradnja, ispitivanje, dostava, postavljanje i puštanje u rad objekata sanitarne deponije. Površina 100x150 m	G
<b>SUMA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA :</b>		<b>4,783,266.50</b>	<b>2,445,645.33</b>				